

Taulukossa (Taulukko 1) on esitetty kuvaus hakemuksen mukaisista muutoksista verrattuna 7.7.2022 vireille tulleen hakemukseen. Tiivistelmä hakemuksen mukaisesta toiminnasta on hakemuksen liitteenä 11.1.

Taulukko 1. Vertailu 7.7.2022 vireille tulleen ja päivitetyn hakemuksen välisistä merkittävimmistä eroista.

	Toiminnan sisältyminen hakemukseen / kuvaus	
	Hakemus 7.7.2022	Päivitetty hakemus 31.3.2025
Nykyinen jätealue		
Jätealueen täyttö sulkurakenteineen tasolle +40 m (NN) / +40,83 (N2000)	Kyllä	Kyllä
Jätealueen korotus ja täyttö sulkurakenteineen tasolle +60 m (NN) / +60,83 (N2000)	Kyllä	Ei
Jätealueen ulkopuolisten patojen vahvistaminen tukipenkereillä, joihin integroidaan sulkurakenne	Ei	Kyllä
Vesilain mukainen hakemus merialueelle sijoittuvan tukipenkereen ja KIP pohjoisen vesien purkureitin osittaisen putkittamisen osalta	Ei	Kyllä
Yhteisjätteen läjitys jätealueelle liitteenä häiriötilanteissa	Kyllä	Ei
Esitys, että patoseinämän sisäpuolinen vesipinta voi olla enintään 10 päivän ajan ulkopuolista pohjavedenpintaa ylempänä.	Kyllä	Ei
Lupamääräyksen 42 mukainen selvitys (mm. suunnitelma rikkirikastealtaiden tyhjentämisestä, selvitys kaatopaikkakaasun muodostumisesta ja sulkemissuunnitelma)	Ei	Kyllä
Jätealueen laajennusalueet		
Itäinen laajennusalue	- Pinta-ala n. 11,7 ha - Sulkurakenteen pinnan korkeus +40,83 (N2000) - Täyttötilavuus n. 3 000 000 m³ - Toteutus ns. nojaavana rakenteena nykyiseen jätealueeseen	- Pinta-ala n. 9,7 ha - Sulkurakenteen pinnan korkeus +39 (N2000) - Täyttötilavuus n. 1 440 000 m³ - Toteutus erillisenä alueena
Pohjoinen laajennusalue	- Pinta-ala n. 10,3 ha - Sulkurakenteen pinnan korkeus +40,83 (N2000) - Täyttötilavuus n. 2 400 000 m³ - Toteutus ns. nojaavana rakenteena nykyiseen jätealueeseen	- Pinta-ala n. 6,3 ha - Sulkurakenteen pinnan korkeus +25 (N2000) - Täyttötilavuus n. 710 000 m³ - Toteutus erillisenä alueena

Tämä hakemus korvaa kokonaisuudessaan 7.7.2022 vireille tulleen hakemuksen ja sen täydennykset. Päivitetysssä hakemuksessa on huomioitu jätealueen toimintoihin ja laajentamiseen liittyvät suunnitelmien muutokset ja hakemukseen on sisällytetty soveltuvin osin 7.7.2022 vireille tulleen hakemukseen tehdyt