

ELÄINSUOJEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☐ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☒ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee? Eläinpaikkojen lisäys sekä lantamäärän kasvu
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee?
Milloin investointitukihakemus on jätetty? Jätetään maaliskuu 2025	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Toiminnassa olevassa makuuparsipihatossa on paikat 158 lehmälle. Tällä hetkellä nuorkarja on vanhassa tuotantorakennukseen joka sijaitsee n. 200 metrin etäisyydellä. Siinä on paikkoja 18 kpl 1-5 kk, 30 kpl 6-12, 30 kpl sonnit 12-24 kk sekä 42 kpl hiehot 12-24 kk. Tutantorakennuksen yhteydessä on lietelantasäiliö, 3850 m³ ja vanhan tuotantorakennuksen yhteydessä on kolme säiliötä 900 + 480+200 m³ sekä laakasiilot. Lisäksi tilalla on erillinen laakasiilo 3740 m³. Jätterehu ja poikiskarsinasta tuleva kuivalanta viedään tilalla olevaan erilliseen lantalarakennukseen. Nyt tilalle rakennettaisiin uusi nuorkarja navetta, johon tulee seuraavat tilat: yksiläkarsinat 30 kpl 0-1 kk, karsinat 1-5 kk 36 kpl sekä karsinat 6-8 kk 24 kpl. Samalla rakennetaan uusi lantala 122 m² ja 630 m³ sekä uusi etä lietelantasäiliö 1256 m³. Laajennuksen jälkeen tilalla olisi yhteensä 368 eläintä.	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi	Kotipaikka	Y-tunnus/ henkilötunnus
MTY Kalle Korvela ja Mikko Korvela	Kokkola	2993831-8

Käyntiosoite Sajonkankaantie 4	Postiosoite 68210 Marinkainen	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Ilmoituksen tekijän nimi Mikko Korvela	Postiosoite Sajonkankaantie 4	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Mty Mikka Korvela ja Kalle Korvela Sajonkankaantie 4 68210 Marinkainen			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Vanha Korvela	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Kokkola Marinkainen	Kiinteistötunnus 272-420-47-2
Käyntiosoite Sajonkankaantie 4	Postiosoite 68210 Marinkainen	Puhelinnumero [REDACTED]
Kiinteistön omistaja Kalle ja Mikko Korvela	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 429033626		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä?		
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 7095884 pohjoinen (N) 327371 itä (E)		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voi- mainen	Vireillä
Ympäristölupa			☐	☐
Ilmoituspäätös	22.1.2020	Kokkolan kaupunki	☒	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIENTEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Jaloittelualue / säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualue on ☐ suppea ☐ laaja
Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä	
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella	
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käytösosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Sajonkankaantie 4 ja 22	Etäisyydet (m) 180	Etäisyydet (m) 200	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	272-420-18-12	Etäisyydet (m) 206m	Etäisyydet (m) 263 m	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista Naapurin navetta (Vapola) n. 600 metriä. Kaikki kiinteistöt katso liite				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
2371,8	300 lietelantasäiliöstä	Naapurin asuinrakennus	☐ kyllä ☒ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan

laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai no-roon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelun alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot .
9.2 Laiduntaminen Mitä eläimiä laidunnetaan? Vanhan tuotanto rakennuksen hiehot laidunnetaan rakennuksen luona olevalla pellolla, 3-4 kuukautta vuodessa, 24 h päivässä. Laitumen pinta-ala n. 2,5 ha Eläimiä laidunnetaan 3-4 kuukautta/vuorokautta vuodessa Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☒ ei Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☒ ei Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☒ ei ☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 173,58 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 107,23 ha,
vuokrapeltoa 26,77 ha,
sopimuspeltoa 39,58 ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☒ kyllä ☐ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 4,5 ha, lohkonumerot

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☒ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka ☒ ei

Luovutettavan lannan määrä: m³/v ja t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☐ ei

Kuinka paljon? m³/v ja t/v

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä m³/v ja t/v

Kattilan polttoaineteho MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	240	Lietelantasäiliöön
Sosiaalitilojen WC-vedet	15	Umpisäiliöön, 5 m ³ , urakoitsija tyhjentää
Maitohuoneen jätevedet	100	Lietelantasäiliöön
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimipaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	500	Vastaanottopiste
Maatalouden muovit	1000	Keräily / vastaanottopiste
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	500	Vastaaottopiste
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	50	VAstaaottopiste
Liuotinjäte		
Akut ja paristot		
Loisteputket		
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut	5000	Lantalaatalle
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta		
Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☒ lukittava ☒ katettu ☒ tiivispohjainen ☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Laatalle, kuljetus Honkajoelle 48 tunnin kuluessa		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 5+5 m ³
Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m ³ ☒ katoksella ☒ lukituksella ☒ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☒ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☐ maapohja

☒ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Murske
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään konehallissa
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) Säiliöt uusia, hankintavuodet 2024 ja 2025
Lisätietoja
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot .
--

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 12 m ³ /vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 4 kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Lietelanta poistetaan navetasta sekä vasikkalasta pumppaamalla ja johdetaan lietesäiliöön alakautta nestepinnan alapuolelle. Lietelantakuiluissa on lämmöntalteenottojärjestelmä, joka vähentää hajuhaittoja. Ruokinta tapahtuu apevaunulla Ilmanvaihto on painovoimainen ja poisto ilma johdetaan harjatuuletuksen kautta. Lietekuiluista saatu lämpö samoin kuin maidon jäähdytyksestä tuleva lämpö käytetään lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☒ kyllä ☐ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi Avonaisten lietesäiliöiden synnyttämä haju esiintyy pääsääntöisesti lyhytkestoisena vain sekoituksen loppuvaiheessa ja levityksen yhteydessä. Lietekuiluissa on lämmöntalteenottojärjestelmä, joka vähentää hajuhaittoja. Lietelannan levitys tapahtuu multaamalla.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Toiminnanharjoittajat seuraavat viikottain rakennusten, lantavarastojen ja polttoainesäiliöiden kuntoa ja toimivuutta.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- ☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
- ☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- ☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
- ☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
- ☒ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☒ 8. Todistus kiinteistön hallinto-oikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
- ☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot
- ☐ 12. 6045b vähimmäisetaisyysta poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Lohtaja 24.2.2025

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Mikko Korvela
Nimen selvennys

Kalle Korvela

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.

VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko eläinsuojan laajennusosa mahdollista sijoittaa vähimmäisetäisyyttä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. Edellytyksenä on, että häiriintyvälle kohteelle ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaa ja että eläinsuojan laajennusosaa ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalla vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle. Häiriintyvälle kohteelle aiheutuvan hajuhaitan arvioinnissa voidaan huomioida paikalliset olosuhteet ja hajuhaittoja ehkäisevät toimenpiteet.

Kuvaus kiinteistöllä sijaitsevista vaihtoehtoisista vähimmäisetäisyydet täyttävistä sijoituspaikoista eläinsuojalle ja lantalalle Rakennuspaikalle on jo investoitu pihattonavetta ja nuorkarjaa on lisäksi vanhassa tuotantorakennuksessa, Uutta vasikkalaa ei voida sijoittaa kauaksi nykyisistä rakennuksista eläinten siirtelyn ja hoidon vuoksi. Miksi eläinsuojaa tai lantalaa ei voi sijoittaa kyseisille paikoille?
Kuvaus eläinsuojan ja lannan varastointitilan laajennusosan vähimmäisetäisyydestä poikkeavasta sijoituspaikasta ja etäisyys (m) lähimpään häiriintyvään kohteeseen: Naapurin asuinrakennus on 200 metrin etäisyydellä tuotantorakennuksesta. Uusi vasikkala tulee myös lietelantasäiliön ja naapurin asuinrakennuksen väliin (etäisyys yli 200 metriä) joka osaltansa vähentää hajuhaittojen leviämistä Miten estetään huomattava hajuhaitta häiriintyvässä kohteessa (hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja tekniikat)? Lietekuiluissa on lämmöntalteenottojärjestelmä, joka vähentää kohteesta tulevia hajuhaittoja. Lietelannan levitys tehdään multaamalla, huomioiden tuuli yms olosuhteet jolla voidaan myös vähentää hajuhaittoja Mitkä paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, ettei vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta aiheudu häiriintyvässä kohteessa huomattavaa hajuhaittaa?
Asemapiirokseen merkitään eläinsuojan ja lannan varastointitilan vaihtoehtoiset sijoituspaikat kiinteistöllä.

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			PIHATTO		VANHA NAVETTA		VASIKKALA			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Lietelanta	Kuivikelanta	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä	158	158	158							
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	30	42			42					
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)	30	30			30					
siitossonni (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk	15	27			15		12			
lehmävasikoita < 6 kk	15	42				9	18	15	0	
sonnivasikoita 6–12 kk	15	27			15		12			
sonnivasikoita < 6 kk	15	42				9	18	15	0	
		YHTEENSÄ	YHTEENSÄ		YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	
		368	158		102	18	60	30	0	368
Tarvittava lantatilavuus m3						118,8		198	0	
Tarvittava säiliötilavuus / lietelanta m3		5349,3	4029		970,5		349,8		0	
tarvittava säiliötilavuus / pesuvedet m3		340								
Sadevarat, puristeneesteet yms		890,7								
Tarvittava säiliötilavuus yhteensä		6580								
Tarvittava lantalatilavuus		316,8								
Lietelantavarasto										
Säiliö 1		3850								
Säiliö 2		900								
Säiliö 3		480								
Säiliö 4		200								
Uusi etäsäiliö		1256								
Kuilut pihattonavetta, netto		0								
Kuilut vanhanavetta, netto		0								
Käytettävä säiliö ja kuilutilavuus yhteensä		6686								

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	Kyllä	
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	Luonnollinen	
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	Harjatuuletus	
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)		
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Vapaavalutteinen	
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hvövttilavuus laskentaperusteineen		

--	--	--

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsiikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäroity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	300-350l	400 l	Konehalli
Rehunsäilöntäaineet	5000-6000l	7000 l	Konehalli
Lannoitteet	40-43tn	45tn	Konehalli
Kasvinsuojeluaineet	80-150l	100l	Lukittu varasto, jossa erillinen lukittu kaappi valuma-altaalla ja ilmanvaihdolla
Eläinten lääkkeet	Eläinlääkärin määräysten mukaan	0	Navetta, lukittu lääkekaappi
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	n.500kg	150 kg	Navetta, alkuperäinen pakkaus
Desinfiointiaineet	500-600kg	1000 kg	Navetta/karjalato, kuivadesinfiointiaine Stallren(alkuperäinen pakkaus)
Vedinhoitoaine	n.200l	200 l	Navetta

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	Olemassa oleva	Uusi		
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	Tilakeskuksen läheisyydessä	Pihaton ja vasikkaln luoma		
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)	1440	620		
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	Betoni	Betoni		
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)	240	122		
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	4	4		
Lantalan reunojen korkeus (m)	3	3		
Ajoluiskan korkeus (cm)	50	50		
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	Kiinteä katto ja seinät	kiinteä katto ja seinät		
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	murske, 50 m2	murske 50 m2		
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?				
Etälantalan kiinteistötunnus	270-420-47-2			

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2	Liete- tai virtsasäiliö 3	Liete- tai virtsasäiliö 4	Etäsäiliö
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Uusi	vanha			
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Eläinsuojan yhteydessä	Vanhan eläinsuojan yhteydessä	Vanhan eläinsuojan yhteydessä	Vanhan eläinsuojan yhteydessä	Erillisellä palstalla, katso ase-piirros etäsäiliö
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	3580	800	480	200	603
Säiliön sisähalkaisija (m)	35	18,5	14,2	10	16
Säiliön hyötykorkeus (m)	4	3	3	3	3
Säiliön materiaali	betoni	betoni	betoni	betoni	betoni
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	kelluva kate	luonnollinen kuorettuma	luonnollinen kuorettuma	bettoni kansi	luonnollinen kuorettuma
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	murske 200 m2	murske 150 m2	murske 150 m2	murske 150 m2	murske 150 m2
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	lietekuilusta säiliön alaosaan	lietekuilusta säiliön alaosaan	lietekuilusta säiliön alaosaan	lietekuilusta säiliön alaosaan	lietevaunusta säiliön alaosaan
Etälantalan kiinteistötunnus					272-420-47-2


	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Laakasiilo, vanhanavetta	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)		Laakasiiloihin 3740 tn	Laakasiilo 700 tn	Pyöröpaaleihin n. 500 tn	
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)		Puristenestekaivo/umpikaivo, josta pumpataan lietesäiliöön.			
Säiliön tilavuus (m³)					
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä		Puristeneste johdetaan erilliseen umpikaivoon ja pumpataan sieltä myöhemmin lietesäiliöön.			
Auman pohjan materiaalit					

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3
Säiliön tilavuus (m³)	5 m3, hankintavuosi 2024	5 m3, hankintavuosi 2025	
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m³)	Betoni alusta	Betoni alusta	

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		x			
	eläinsuojan lämmitys		x		x		
	viljan kuivaus		x		x		
	muu, mikä?		x		x		
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanpäällinen säiliö		x		x			
2-vaippasäiliö		x		x			
Varusteet							
Katos		x		x			
Lukitus		x		x			
Ylitäytönestin		x		x			
Lapon estolaite		x		x			
Vuodonilmaisin							

MTY KM Korvela



KARTTATULOSTE

1:10 000



Korkeuskäyräväli: 5 m
Korkeusjärjestelmä: N60
Tasokoordinaatio: ETRS-TM35FIN


Maastotiedot © Maanmittauslaitos
Kiinteistötiedot © Maanmittauslaitos ja kunnat
Merikartta-aineistot © Liikenne- ja viestintävirasto
Syvyystiedot © Suomen ympäristökeskus

VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Virasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.


Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta.

Tulostettu 24.2.2025






Tulostettu Maanmittauslaitoksen palvelusta 3.3.2025.




K.osq/Kylä	Korttel/Ala	Tontti/Ala	Vierasmatalan omistajanimi ja -talon	
MARINKAINEN	VANHA KORVELA	47:2		
Rakennustyyppi	Päätös		Joka n:o	
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS			
Rakennustalon nimi ja osoite	Päätöksen sisältö		Mittakaava	
PURUVARASTO, LANTALA, VASKKALA JA POLTTOAINEKATOS MTY KM KORVELA SAJONKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN	ASEMAPIIRROS		1:500	
JuPaKa Oy		Suunnittaja	Talustalon	Alueen nimi
[Redacted]		17.1.2025	ARK	
[Redacted]		17.1.2025	ARK	




KERROSALA 122 m2
SAVUNPOISTON TARVE 1 % = 1,22 m2

ETUSEINÄN AUKON YLÄKOLMANNEKSESSA OLEVA PINTA-ALA 9 m2, JOSTA PUOLET
4,5 m2 + TAKASEINÄN AUKON PINTA-ALA (1000*1000 MM) 1 m2.
SAVUNPOISTO PINTA-ALA YHTEENSÄ 5,5 m2

KERROSALA 122 m2
TILAVUUS 620 m3
PALOLUOKKA P3
LANNAN VARASTOINTITILAVUUS 300 m3




K.osa/Kylä MARINKAINEN	Korttel/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustaja PÄÄPIIRRUSTUS	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite LANTAVARASTO MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS	Mittakaava 1:100 1:100
JuPaKa Oy			Suunn. Pirt. Tark./Hyväks. Pvm	Suunnitteluala Työnumero Pir.n:o Muutos
Teerikuja 8, 69600 Kaustinen			18.3.2023	ARK Allekirjoitus Tiedoston nimi






SAVUNPOISTO 1 % = 6,5 m²
SAVUNPOISTO HORMIEN 5 KPL (3,2 m²)
PUOLET PÄÄTYOVIEN VERHOIKKUNOIDEN YLÄKOLMANNEKSESSA OLEVASTA PINTA-ALA:
2*4*1,2/2=4,8 m²
1*3*1,2/2=1,8 m²
1*4*1,5/2=3 m²
2*4*0,8/2=3,2 m²
11*3,5*0,25/2=7,6 m²
SAVUNPOISTO PINTA-ALA YHTEENSÄ = 23,6 m²

KERROSALA 619,4 m²
TILAVUUS 2900 m³
PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
ASENNETAAN PALOILMOITINLAITTEISTO





○ js 6 kg
□ PPP, LETKU 25 m
⚡ AKKUVARMENNETTU POISTUMISTIEVALO




K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA		Tontti/Rn:o 47:2		Viranomaisten arkistointimerkintä varten											
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS						Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n:o									
Rakennuskohteen nimi ja osoite VASIKKALA MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN						Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS		Mittakaava 1:100 1:100									
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen						Suunn.				Suunnitteluala		Työnumero		Piir.n:o		Muutos	
						Piirt.				ARK							
						Tark./Hyväks.											
						Pvm		17.1.2025		Allekirjoitus				Tiedoston nimi			



K.osa/Kylä MARINKAINEN	Korttel/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite LANTAVARASTO MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö JULKISIVUT	Mittakaava 1:100
JuPaKa Oy [Redacted] Teerikuja 8, 69600 Kaustinen			Suunn. [Redacted] Piirt. [Redacted] Tark./Hyväks. Pvm 18.3.2023	Suunnitteluala Työnumero Piir.n:o Muutos ARK Allekirjoitus [Redacted] Tiedoston nimi .




K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintäji varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyli PÄÄPIIRRUSTUS	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite VASIKKALA MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS	Mittakaava 1:100 1:100
JuPaKa Oy [Redacted] Teerikuja 8, 69600 Kaustinen			Suunn. Piirt. Tark./ Hyväks. Pvm 18.3.2023	Suunnittelualue Työnumero Piir.n:o Muutos ARK
			Allekirjoitus [Redacted]	Tiedoston nimi [Redacted]




K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite PURUVARASTO, LANTALA, VASIKKALA JA POLTTOAINEKATOS MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS	Mittakaava 1:500
JuPaKa Oy			Suunn. Piirt. Tark./Hyväks. Pvm	Suunnitteluala Työnumero Piir.n:o Muutos
Teerikuja 8, 69600 Kaustinen			17.1.2025	ARK Allekirjoitus Tiedoston nimi



LIETELANTASÄILIÖ
VARASTOINTIAIKA 12 kk
HALKAISIJA 20 m
KORKEUS 4 m
TILAVUUS 1256 m³
NETTOTILAVUUS 1160 m³





K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn: o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n: o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite LIETELANTASÄILIÖ, ETÄ MTY KM KORVELA PAHKANEVANTIE 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS		Mittakaava 1:100 1:50	
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen		Suunn. 	Suunnittelu	Työnumero	Piir.n: o	Muutos
		Piirt. 	ARK			
		Tark./ Hyväks.				
		Pvm 22.2.2025	Allekirjoitus 		Tiedoston nimi	








	PALO-OSASTON EI30 RAJA
	PALOPOSTI
	JAUHESAMMUTIN
	AKKUVARMENNETTU POISTUMISTIE OASTE

[illegible]




KERROSALA 18 m2
TILAVUUS 50 m3
PALOLUOKKA P3

K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyppi PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite POLTTOAINEKATOS MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA		Mittakaava 1:50	
			LEIKKAUS		1:50	
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen			Suunn.	Suunnitteluala	Työnumero	Piir.n:o
			Piirt.	ARK		
			Tark./Hyväks.			
			Pvm 17.1.2025	Allekirjoitus 	Tiedoston nimi .	




K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS		Päiustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite POLTTOAINEKATOS MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 22, 68210 MARINKAINEN		Päiustuksen sisältö JULKISIVUT		Mittakaava 1:50	
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen		Suunn.		Suunnitteluala	Työnumero
		Piirt.		Päiir.n:o	
		Tark./Hyväks.		Muutos	
		Pvm	17.1.2025	Allekirjoitus	Tiedoston nimi




KERROSALA 240 m³
 TILAVUUS 1440 m³
 PALOLUOKKA P3



K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA		Tontti/Rn:o 47	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten						
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS					Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		Juoks.n:o 1				
Rakennuskohteen nimi ja osoite LANTALA [REDACTED] SAJONKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN					Piirustuksen sisältö POHJA		Mittakaava 1:100				
JuPaKa Oy [REDACTED] Herman Renlundinkatu 23 as 12, 67200 Kokkola					Suunn.	[REDACTED]	Suunnitteluala		Työnumero	Piir.n:o	Muutos
					Piirt.	[REDACTED]	ARK				
					Tark./Hyväks.						
					Pvm	16.2.2016			Allekirjoitus		Tiedoston nimi



K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		Juoks.n:o 4	
Rakennuskohteen nimi ja osoite LANTALA [REDACTED] SAJONKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS		Mittakaava 1:500	
JuPaKa Oy [REDACTED] Herman Renlundinkatu 23 as 12, 67200 Kokkola			Suunn.	[REDACTED]	Suunnitteluala	Työnumero
			Piirt.	[REDACTED]	Piir.n:o	
			Tark./Hyväks.		Muutos	
			Pvm 16.2.2016	Allekirjoitus [REDACTED]	Tiedoston nimi	





K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten					
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS				Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks.n:o 2				
Rakennuskohteen nimi ja osoite LANTALA SAJONKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN				Piirustuksen sisältö LEIKKAUS	Mittakaava 1:100				
JuPaKa Oy Herman Renlundinkatu 23 as 12, 67200 Kokkola				Suunn.		Suunnittelualue	Työnumero	Piir.n:o	Muutos
				Piirt.					
				Tark./ Hyväks.					
				Pvm	16.2.2016				
				Allekirjoitus				Tiedoston nimi	



PINTA-ALA 1170 m²
VARASTOINTITILAVUUS 3740 m³

K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA 47:2		Yontti/Rn:o		Viranomaisen arkistointimerkintä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS		Piiustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n:o			
Rakennuskohteen nimi ja osoite LAAKASILO MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 4, 68210 MARINKAINEN		Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS		Mittakaava 1:100 1:50			
JuPaKa Oy [Redacted]		Suunn.	[Redacted]	Suunnitteluala	Työnumero	Piir.n:o	Muutos
		Piirt.	[Redacted]	ARK			
		Tark./Hyväks.	[Redacted]				
Pvm 21.5.2019		Allekirjoitus [Redacted]		Tiedoston nimi			
Teerikuja 8, 69600 Kaustinen							





S

TER.BETONI 150 mm, RAUDOITUS ELEMENTTI TOIMITTJAN SUUNNITELMIEN MUKAISESTI


AP

TER.BETONI 100 mm, RAUDOITUS VERKKO 6 mm, SILMÄKOKO 200 TIIVISTETTYSORA VÄH. 350 mm MUOTOON KAIVETTU PERUSMAA


K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA 47:2		Tontti/Rn:o		Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten							
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS				Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n:o							
Rakennuskohteen nimi ja osoite LIETELANTASÄILIÖ 1 MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 4, 68210 MARINKAINEN				Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS		Mittakaava 1:100 1:50							
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen				Suunn.		Suunnitteluala		Työnumero		Piir.n:o		Muutos	
				Piirt.		ARK							
				Tark./Hyväks.									
				Pvm		21.5.2019		Allekirjoitus		Tiedoston nimi			



K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn: o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS	Juoks.n: o		
Rakennuskohteen nimi ja osoite LIETELANTASÄILIÖ 3 MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS	Mittakaava 1:100 1:100		
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen		Suunn.	Suunnitteluala	Työnumero	Piir.n: o	Muutos
		Piirt.	ARK			
		Tark./Hyväks.				
		Pvm 22.2.2025	Allekirjoitus	Tiedoston nimi		



K.osa/Kylä MARINKAINEN	Kortteli/Tila VANHA KORVELA	Tontti/Rn:o 47:2	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n: o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite LIETELANTASÄILIÖ 2 MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN			Piirustuksen sisältö POHJA LEIKKAUS		Mittakaava 1:100 1:100	
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen		Suunn.	Suunnitteluala	Työnumero	Piir.n: o	Muutos
		Piirt.				
		Tark./Hyväks.				
		Pvm 22.2.2025	Allekirjoitus		Tiedoston nimi 	
ARK						



K.osa/Kylä MARINKAINEN		Kortteli/Tila VANHA KORVELA 47:2		Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten			
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS				Piirustuslaji PÄÄPIIRRUSTUS		Juoks.n: o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite LIETELANTASÄILIÖ 4 MTY KM KORVELA SAJOKANKAANTIE 4 68210 MARINKAINEN				Piirustuksen sisältö POHJA		Mittakaava 1:100	
JuPaKa Oy Teerikuja 8, 69600 Kaustinen		Suunn.		Suunnitteluala	Työnumero	Piir.n: o	Muutos
		Piirt.		ARK			
		Tark./Hyväks.					
		Pvm	22.2.2025	Allekirjoitus		Tiedoston nimi	